

Перечень оборудования, материалов и работ
по установке системы видеонаблюдения в здании по адресу:
Санкт-Петербург г. Сестрорецк ул. Инструментальщиков д. 18 строение 1

п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Оборудование и материалы			
1	IP видеореги­стратор Hunter HNVR-3608P до 36 IP камер	шт.	6
2	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм	шт.	6
3	Жесткий диск WD Purple, 8ТБ	шт.	20
4	Видеокамера купольная BS-F 022 BestIP 2МП	шт.	217
5	Кабель витая пара UTP 5E 4x2x0,51	м.	10370
6	Кабель для внутренней прокладки (distribution), SM, LSZH оболочка, 4 волокна	м.	800
7	20мм лёг. труба гофр. ПВХ с протяжкой 100м сер. ДКС	м.	1000
8	SFP модуль WDM, 155 Mb, TX 1310 нм, RX 1550	шт.	30
9	Патчкорд simplex SC/UPC-SC/UPC, SM, 0,25м	шт.	17
10	Кросс оптический в стойку 19" на 4 порта, 1U	шт.	11
11	Коммутатор D-Link DGS-1026MP (PoE Коммутатор 24 порта)	шт.	17
12	Коммутатор D-Link DGS-1210-12TS/ME(коммутатор оптический 10 портов)	шт.	1
13	Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5е	шт.	17
14	Патч корд RG 45, 0,5 м.	шт.	217
15	Расходные материалы (транспортные расходы, крепежи, клипсы, коннекторы и т.д.)	комп.	1
Работы			
16	Работы по установке и подключению IP видеореги­стратора	усл.	6
17	Работы по установке полки консольной	усл.	6
18	Работы по установке жесткого диска	усл.	20
19	Работы по монтажу камер видеонаблюдения	усл.	217
20	Работы по прокладке кабельной линии	м.	10370
21	Работы по прокладке гофрированной трубы	м.	1000
22	Работы по монтажу кросса оптического	усл.	11
23	Работы по монтажу, подключению коммутатора	усл.	18
24	Работы по монтажу патч-панели	усл.	17
25	Пусконаладочные работы	усл.	1