

Приложение № 5 к материалам
 Общего собрания собственников дома,
 расположенного по адресу: Санкт-
 Петербург, внутригородское муниципальное
 образование Санкт-Петербурга, поселок
 Парголово, улица Тимура Сиразетдинова,
 дом 8, корпус 1

Расчет целевого взноса

«Установка заглубленных контейнеров»

многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово, улица Тимура Сиразетдинова, дом 8, корпус 1

	Итого
жилые	25 252,00
нежилые	1 676,80
кладовые	500,50
Итого	27 429,30

Статья расходов	Сумма по КП, руб.	Рентабельность/резерв при не оплате/удорожание себестоимости 15%, руб.	Итого расходы, руб.	ЦВ 1 мес.	ЦВ 3 мес.
				Тариф, руб./м2	Тариф, руб./м2
Покупка и монтаж заглубленных контейнеров ТКО для 1 очереди	1 188 000	178 200	1 366 200	49,81	16,60

Коммерческое предложение, использованное для расчета стоимости

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
КОНТЕЙНЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТКО В СБОРЕ**



Материалы

Наименование	Кол	Цена, RUB	Сумма, RUB
Заглубленный контейнер для ТБО «ЕСОВИН 5000-М», 5м3. (без облицовки)	2	140 000,00	280 000,00
Облицовка ДПК цвет АНТРАЦИТ на «ЕСОВИН 5000-М»,	2	45 000,00	90 000,00
Доставка Подольск-СПб	1	80 000,00	80 000,00
Итого			450 000,00

Монтаж заглубленных контейнеров

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
Демонтаж ограждения	М.п.	17	2 000,00	34 000,00
Демонтаж асфальтобетона	М2	18	4 000,00	72 000,00
Монтаж без благоустройства	Шт.	2	210 000,00	420 000,00
Благоустройство асфальтобетоном	М2	18	8 000,00	144 000,00
Монтаж ограждения	М.п.	17	4 000,00	68 000,00
Итого:				738 000,00

Общая стоимость работ и материалов составляет 1 188 000 рублей.

В монтаж площадок для ТКО входит:

- *Выемка грунта с последующем вывозом 90 м3*
- *Выравнивание и трамбовка dna*
- *Устройство гравийной подушки*
- *Установка якорной плиты 4 шт.*
- *Установка контейнера заглубленного типа 4 шт.*
- *Крепление контейнера к якорной плите*

- Засыпка пазух с послойной трамбовкой песком

В благоустройство площадки для ТКО входит:

- Укладка асфальтобетона $h 0,07m$ 36 м²



1. Бесшовный контейнер
Цилиндрический бак произведён методом ротационного литья, без швов, из полиэтилена высокого давления с толщиной стенки 10-11 мм.
Гарантийный срок службы жёсткой, монолитной конструкции – не менее 10 лет.

2. Крышки двух видов
Первый вариант – с мусороприёмным окном, второй – с техническим люком.

3. Долговечный полиэфирный мешок
Двухслойный мягкий контейнер из плотной полиэфирной ткани, внешний слой изготовлен из ткани цвета «тёмное серебро» (плотность 300 +/- 30 гр./м²). Монтируется на подъёмный механизм – траверс.
Имеет гарантийный срок службы – 3 года.

4. Стальной траверс
Подъёмный механизм обеспечивает быструю замену мягкого контейнера.

5. Запорный механизм, фурнитура
Данные детали изготовлены из качественного нейлона – не гниют, устойчивы к коррозии и химическим воздействиям.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОБЛИЦОВКИ

Все цены указаны без НДС (УСН)

Дополнительные опции увеличивают срок поставки всей партии.

Коммерческое предложение действительно до 31 сентября 2026 г.

Поставка контейнеров будет произведена в течении 15 рабочих дней после оплаты (100%).

Монтаж контейнерных площадки в течении 20 рабочих дней после получения 50% предоплаты.

С уважением,
Дмитрий Войнов
+7 911 974 71 68




Схема расположения заглубленных контейнеров (в границах запроектированной контейнерной площадки)

