



Титан Сити

Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, линия 6-я В.О., дом 55,
литер А, помещение 13-н, офис 14, р/м 3
ОГРН 1157847219640
ИНН 7801283441
КПП 780101001
Email: 9555420@mail.ru Тел.: +7(921)955-54-20

Санкт-Петербург

10.08.2023г.

Коммерческое предложение

ООО «Титан Сити» предлагает услуги на выполнение работ локальному ремонту гидроизоляции крыши паркинга и косметического ремонта стен паркинга, на объекте МКД находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.Космонавтов д., 61/1

Данное коммерческое предложение действительно до 31.08.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед-ца измер.	Кол-во	Стоимость за ед. (руб.)	Стоимость всего (руб.)
Работы					
1	Демонтаж штукатурки	м2	150	200	30 000
2	Грунтовка стен перед оштукатуриванием	м2	150	50	7 500
3	Оштукатуривание стен	м2	150	800	120 000
4	Шпаклевка стен	м2	200	500	100 000
5	Грунтовка стен перед окраской	м2	200	50	10 000
6	Окраска стен в 2 слоя краска фасадная,моющая,износостойкая	м2	200	500	100 000
7	Демонтаж секции вентиляционного канала	шт	49	1000	49 000
8	Монтаж секции вентиляционного канала	шт	49	1000	49 000
9	Демонтаж кирпичной кладки (высота 4 ряда)	м.п	17	1500	22 500
10	Восстановление кирпичной кладки (высота 4ряда)	м.п	17	1600	27 200
11	Герметизация деформационного шва системой эластичных лент	м.п	17	2000	34 000

12	Герметизация холодных швов и трещин с применением метода инъектирования	м.п	329	4500	1 480 000
13	Герметизация узла ввода коммуникаций	шт	5	5000	25 000
14	Гидроизоляция кирпичной вентиляционной шахты 1500x1500мм, h=2000мм	шт	2	30 000	60 000
15	Ограждение производства работ			5000	5000
16	Уборка мусора в мешки			5000	5000
17	Вывоз мусора				15000
ИТОГО по работам:					2 139 200
Материалы					
1	Грунт «КРЕПС»	л	70	150	10 500
2	Штукатурка «КРЕПС»	меш	75	400	30 000
3	Шпаклевка «КРЕПС»	меш	15	700	10 500
4	Краска фасадная «Corsa Deco»	кг	100	160	16 000
5	Кирпич и кладочный раствор	шт	600	60	36 000
6	Лента «Пенебанд»	рул	2	25000	50 000
7	Клей «Пенепокси 2к»	вед	6	13000	78 000
8	Смола «Аквидур»	кг	300	1680	504 000
9	Пакеры Инъекционные	шт	2300	30	69 000
10	Ремонтный состав «Скрепа М500»	кг	750	92	69 000
11	Обмазочный состав «Пенетрон»	кг	75	600	45 000
12	Лента гидроизоляционная рулонная	рул	1	15000	15 000
13	Расходные материалы(ведра,валики,кисточки,и т.д)				20 000
14	Доставка материалов				25 000
Итого по материалам:					978 000
ВСЕГО :					3 117 200

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «Титан Сити»



Р.П. Северин